

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieIA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE , ZIEMNE I PORZĄDKOWE				
1	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych ruin fundamentów .rozbiórka schodów 25.0	m3	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 d.1 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km , wysypisko w Gozdnicy 25.0	m3	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-01 d.1 0230-01 z.sz. 2.4.2. 9906	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III Praca spycharkami w gruncie sykim. 25.0	m3	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych -rozbiórka cokołu betonowego 0.3*0.4*79.0	ms	9.480	
				RAZEM	9.480
5	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wysypisko w Gozdnicy 9.48	m3	9.480	
				RAZEM	9.480
6	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km , 13km wysypisko w Gozdnicy 9.48*13	ms	123.240	
				RAZEM	123.240
7	KNR 4-04 d.1 0901-04	Ogrodzenie z siatki 76, Om, 2 bramy z siatki i słupy stalowe wys.2m- zebranie zmagazynowanie do czasu ponownego montażu w innym miejscu parku. - przewiuje się odzysk 76.0	m	76.000	
				RAZEM	76.000
8	KNR-W4- d.1 01 0443-02	Demontaż i magazynowanie urządzeń zabawowych na czas inwestycji (poz.zastępcza) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4- d.1 01 0443-02	Demontaż ławek parkowych 4szt i koszy na śmieci 3szt w celu ponownego montażu w innym wskazanym przez inwestora miejscu (poz.zastępcza) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	250.000	
				RAZEM	250.000
11	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 100	m3	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywóz śmieci , gruzu i innych nieczystości na odległość do 14km -wysypisko w Gozdnicy 100	m3	100.000	
				RAZEM	100.000
2	WYCINKA I PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWÓW , KARCZOWANIE ZAROŚLI				
13	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm DAGLEZJA ZIELONA (ob.pnia 162CM) poz.nr6 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póź. nr 6 1*19.4	szt. szt.	19.400	
				RAZEM	19.400
15	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm CHIONA KANADYJSKA (ob.pnia 95cm) poz.nMO 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nMO 1*6	szt.	6.000	

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm CHOINA KANADYJSKA (ob.pnia 67cm) poz.nr1 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm CHOINA KANADYJSKA (ob.pnia 82cm) poz.nr12 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr1 2 1*3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm DAGLEZJA ZIELONA (ob.pnia 86cm) poz.nr16 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 16 1*4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm CZEREMCHA PÓŻNA (ob.pnia 60/57/50/62) poz.nr1 8 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZJNY (ob.pnia 102cm) poz.nr 38 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 38 1*7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZJNY (ob.pnia 160cm) poz.nr 38 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 38 1*19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
27	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm DĄB SZYPÓLKOWY (ob.pnia 51cm) poz.nr39 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm JESION WYNIOSŁY (ob.pnia 90cm) poz.nr 40 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póź. nr 40 1*5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZAJNY (ob.pnia 57cm) poz.nr 41 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZAJNY (ob.pnia 54cm) póź. nr 43 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZJNY (ob.pnia 72cm) poz.nr62 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póź. nr 62 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZAJNY (ob.pnia 129cm) poz.nr 63	szt.		

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieIA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 63 1*13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
36	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm CYPRYSIK LAWSONA (ob.pnia 76cm) poz.nr65 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póź. nr 65 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 2-21 d.2 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm GŁÓG JEDNOSZYJ-KOWY (ob.pnia 37cm) poz.nr71 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm ŚWIERK ZWYCZJNY (ob.pnia 1 15cm) poz.nr 72 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 72 1*10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZAJNY (ob.pnia 45cm) poz.nr 75 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm WIAŻ SZYPULKOWY poz.nr77 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm CYPRYSIK LAWSONA (ob.pnia 53cm) poz.nr81 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm ŚWIERK ZWYCZAJNY (ob.pnia 80cm) poz.nr 82 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 82 1*3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINA BIAŁA (ob.pnia 110cm)poz.nr 118 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 118 1*9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
48	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINA BIAŁA (ob.pnia 90 cm) poz.nr 119 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 119 1*5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
50	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 80cm) poz.nr 120 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 120	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-21 d.2 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 37cm) póź. nr 122 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 170cm) poz.126 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr126 1*21	szt. szt.		
				RAZEM	21.000
55	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 175) póź. 127 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póź. 127 1*22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
57	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 210cm) poz.nr128 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póź. nr 128 1*29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
59	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 140cm) póź. nr 143 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 143 1*15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
61	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 123cm) poz.nr 149 1*15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
62	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr149 1*12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
63	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 178cm) poz.nr 150 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr150 1*23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
65	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm RONINA BIAŁA ob.pnia 170cm poz.nr151 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr151 1*21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
67	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 78cm) poz.nr173 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr173 1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 106cm) poz.nr 174 1	szt.	1.000	

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
70	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póz. nr1 74 1*8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
71	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm TOPOLA BIAŁA (ob.pnia 157cm) poz.nr 177 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 177 1*18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
73	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm WIAŻ SZYPOŁKOWY (ob.pnia 88cm) poz.nr 185 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr185 1*4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm WIAŻ SZYPOŁKOWY (ob.pnia 51 cm) poz.nr 186 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 86cm) poz.nr 190	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 190 1*4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
78	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm OLSZA CZARNA (ob.pnia 170 cm) poz.nr 202 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 202 1*21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
80	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZAJNY (ob.pnia 54cm) poz.nr 205 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm JESION WYNIASŁ (ob.pnia 1650 poz.nr 248 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 248 1*20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
83	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm OLSZA CZARNA (ob.pnia 142cm) poz.nr259 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 259 1*15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
85	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm JESION WYNIASŁY (ob.pnia 101cm) poz.nr 263 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póz. nr 263 1*7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
87	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm JESION ZWYCZAJNY (ob.pnia 108cm) poz.nr 265	szt.		

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieIA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.2	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 265 1*9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
89 d.2	KNR 2-21 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm TOPOLA CZARNA (ob.pnia 165cm) póź. nr 276	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.2	KNR 2-21 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr276 1*20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
91 d.2	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm CYPRYSIK LAWSONA (ob.pnia 63cm) poz.nr 284 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.2	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 64cm) poz.nr 288 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.2	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 61cm) poz.nr289 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.2	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 78cm) poz.nr 290 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.2	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 290 1*3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
96 d.2	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 65cm) poz.nr 291 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.2	KNR 2-21 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm OLSZA CZARNA (ob.pnia 33cm) poz.nr 301 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.2	KNR 2-21 0111-07	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm OLSZA CZARNA (ob.pnia 26cm) poz.nr 302 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.2	KNR 2-21 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm OLSZA CZARNA (ob.pnia 33cm) poz.nr 303 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.2	KNR 2-21 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm WIAŻ SZYPULKOWY (ob.pnia 56cm) poz.nr 56 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.2	KNR 2-21 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm KLON ZWYCZAJNY (ob.pnia 62cm) poz.nr 308 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.2	KNR 2-21 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm WIAŻ SZCZYPULKOWY (ob.pnia 41 cm) poz.nr 309 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.2	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 88cm) poz.nr 310 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.2	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 310 1*5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 92cm) poz.nr 31 1 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 311 1*5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
107	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 182cm) poz.nr 312 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr312 1*23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
109	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm ROBINIA BIAŁA (ob.pnia 175cm) póź. nr 31 3 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR 2-21 d.2 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia póź. nr 31 3 1*23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
111	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm WIAŻ SZYPUŁKOWY (ob.pnia 64cm) poz.nr 314 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm WIAŻ SZYPUŁKOWY (ob.pnia 55cm) poz.nr 315 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 2-21 d.2 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41 -65 cm WIAŻ SZYPUŁKOWY (ob.pnia 70 cm) poz.nr 317 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR 2-21 d.2 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia poz.nr 31 7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 2-21 d.2 0104-06	Pielęgnacja (cięcie) odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm DRZEWA LIŚCIASTE 20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
116	KNR 2-21 d.2 0104-05	Pielęgnacja (cięcie) odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm DRZEWA IGLASTE 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
117	KNR 2-21 d.2 0103-02	Pielęgnacja (cięcie) odmładzanie pojedynczych krzewów o średnicy korony ponad 2 m-KRZEWY LIŚCIASTE 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
118	KNR 2-21 d.2 0103-02	Pielęgnacja (cięcie) odmładzanie pojedynczych krzewów o średnicy korony ponad 2 m - KRZEWY IGLASTE 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
119	KNR 2-21 d.2 0103-03	Odmładzanie żywopłotów miękkich-zwarte grupy krzewów	m2	95.000	
				RAZEM	95.000
120	KNR 2-21 d.2 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 4020	m2	4020.000	
				RAZEM	4020.000
121	KNR 2-21 d.2 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 4020	m2 m2	4020.000	
				RAZEM	4020.000
3	OGRODZENIE OD STRONY PÓŁNOCNEJ				
122	KNR 2-02 d.3 1804-09	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych okrągłych obsadzonych w gruncie i obetonowanych- MATERIAŁ Z DEMONTAŻU	m		

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieIA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	76		m	76.000	
				RAZEM	76.000
123	KNR 2-02 d.3 1804-09	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych okrągłych obsadzonych w gruncie i obetonowanych (przekrój jak tego wbudowanego z i demontażu) 16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
124	KNR 2-02 d.3 1808-09	Montaż bram wjazdowych pochodzących z demontażu	kpi.	2.000	
				RAZEM	2.000
125	KNR 4-01 d.3 0203-01	Wykonanie fundamentów pod słupy ogrodzeniowe 0.3x0,3x0,6832szt	m3	1.730	
				RAZEM	1.730
4	NAWIERZCHNIE SZUTROWE				
126	KNR 2-01 d.4 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.661-0.356	km	1.305	
				RAZEM	1.305
127	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 3346.0-421.0	m2	2925.000	
				RAZEM	2925.000
128	KNR 2-31 d.4 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. gr.5cmm FRAKACJA 31, 5: 63 mm 3346.0*5-421.0	m2	16309.000	
				RAZEM	16309.000
129	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. grubość 5cm .FRAKCJA 5:31,5 3189.00*5-385.4	m2	15559.600	
				RAZEM	15559.600
130	KNR 2-31 d.4 0114-08	Warstwa nawierzchniowa : mieszanka granitu frakcji 0-5mm kl.1 , gr 3-5 cm po zagęszczeniu (przyjęto średnio 4cm) 3198.0*4-385.4	m2	12406.600	
				RAZEM	12406.600
131	KNR 2-31 d.4 0402-01	Ława pod obrzeża z kostki granitowej ze żwiru 1650.0*0.08*0.10-2.848	m3 ms	10.352	
				LRAZEM	10.352
132	KNR 2-31 d.4 0402-01	Ława pod obrzeża z kostki granitowej ze żwiru	m3	0.281	
				RAZEM	0.281
133	KNR 2-31 d.4 0406-08	Obrzeża z jednego rzędu kostki granitowej szarej 8/10 na podsypce cempiaskowej 157.0-35.6	m2	121.400	
				RAZEM	121.400
134	KNR 2-31 d.4 0406-08	Obrzeża z 4 rzędów kostki granitowej szarej 8/1 0 na podsypce cempiaskowej 32.0	m2 m2	32.000	
				RAZEM	32.000
135	KNR 2-31 d.4 0406-02	Obrzeża z kostki granitowej szarej 15/17 cm na podsypce cementowopiaskowej 2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
136	KNR 2-01 d.4 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km -odwoż nadmiaru ziemi z korytowania-1km 3346.0*0.20-84.2	m3 m3	585.000	
				RAZEM	585.000
5	SCHODY I MURKI OPOROWE				
137	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod palisadę oporową - betonowa zwykła 0.15*0.15*38.0	m3 m3	0.855	
				RAZEM	0.855
138	KNR 2-02 d.5 0102-03	Palisada oporowa z granitu szarego , łamaNEGO 15 X15 X90 cm -254szt 6.15	m3 ms	6.150	
				RAZEM	6.150

Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w RuszowieA.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa l	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod palisadę oporową z granitu szarego 0.15*0.15*93.0-0.405	m ³ m3	1.688	
				RAZEM	1.688
140	KNR 2-02 d.5 0102-03	{Palisada oporowa z granitu szarego , łamanego 15x15 x 50cm -620szt 6.97-1.35	m3	5.620	
				RAZEM	5.620
141	KNR 2-02 d.5 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu B-15 MUREK OPOROWY 4.95	m3	4.950	
				RAZEM	4.950
142	KNR 2-02 d.5 0102-03	Murek oporowy z granitu szarego , ciętego , 2 ścianki groszkowe 30 x 33 x50cm-55m/110szt 4.95	m3 m3	4.950	
				RAZEM	4.950
143	KNR 2-31 d.5 0406-08	Opaska z dwóch rzędów kostki granitowej szarej 8/10 owys.10cmna podsypce cem. piaskowej 11.0	m2	11.000	
				RAZEM	11.000
144	KNR 2-31 d.5 0501-07	Stopnie schodów terenowych z kostki granitowej 8/10 na possypce cem- piaskowej. 67.0-14.53	m2	52.470	
				RAZEM	52.470
145	KNR 2-31 d.5 0406-02	Stopnie schodów terenowych z kostki granitowej 15/17, na podsypce cem- piaskowej 34.0-6.93	m2	27.070	
				RAZEM	27.070
146	KNR 2-31 d.5 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - Schody terenowe (67+34)-21.45	m2 m2	79.550	
				RAZEM	79.550
6	POMOST I MOSTEK				
147	Kalkulacja d.6 indywidual- na	Pomost i mostek: ława fundamentowa - beton zbrojony 0,6x0, 3x2, 8mx8szt=4.03m3 fundament bet.B-15: 0,5x0,3x0,3x43szt=3,60m3 kotwa stal.ocynk.typu U 15x50cm =12szt konstrukcja spawana z prpfili stalowych zamkniętych , ocynkowanych 80x80x3mm=36m konstrukcja drewniana , legary 15x5cm , drewno sosnowe , heblowane , impregnowane 2 krotnie =1,05m3 pokrycie konstrukcji - beska modrzewiowa , ryflowana 28x1 40mm , impre-gonowane 2 krotnie-67m2 1	kpi	1.000	
				RAZEM	1.000

